

Korter nr.6

Koridor	Ühik	Maht	Hind	Summa
Vannituba				
Seinte katmine kipsiga	m ²	21,0		
Lae katmine kipsiga	m ²	4,2		
Hüdroisolatsioon	m ²	25,2		
Põranda ehitus, vana põranda lammutamine, tasandustööd ja kallete andmine, plaatimistööd	m ²	4,2		
Äravoolu ehitamine	tk	1		
Seinte plaatimistööd	m ²	21,0		
Lae maalritööd	m ²	4,2		
Elektritööd (1 laelamp, boiler koos paigaldusega, 3 pistikupesa, 1 lüliti, radiaatori koos paigaldusega)	tk	1		
Ventilatsioon	tk	1		
Uus uks koos paigaldusega (600mm)	tk	1		
Duššiegi Ceresit koos paigaldamisega	tk	1		
Valamu ja valamusegisti Ceresit koos paigaldamisega	tk	1		
WC pott Ceresit koos paigaldamisega	tk	1		
Uus boiler koos paigaldusega	tk	1		
Muud torutööd	tk	1		
Kokku				0

Korter nr.8

Koridor	Ühik	Maht	Hind	Summa
Vannituba				
Hüdroisolatsioon	m ²	25,2		
Põranda ehitus, vana põranda lammutamine, tasandustööd ja kallete andmine, plaatimistööd	m ²	4,2		
Seinad plaatida 0,5m kõrgusele põrandapinnast	m ²	4,1		
Valamu ja valamusegisti Ceresit koos paigaldamisega	tk	1		
Akna ümbruse viimistlustööd aken 1,35x,65	tk	1		
Muud torutööd	tk	1		
Kokku				0

Korter nr.2

Koridor	Ühik	Maht	Hind	Summa
Vannituba				
Seinte katmine kipsiga	m ²	21,0		
Lae katmine kipsiga	m ²	4,2		
Hüdroisolatsioon	m ²	25,2		
Äravoolu ehitamine	tk	1		
Põranda ehitus, vana põranda lammutamine, tasandustööd ja kallete andmine, plaatimistööd	m ²	4,2		
Seinte plaatimistööd	m ²	21,0		
Lae maalritööd	m ²	4,2		

Elektritööd (1 laelamp, 1 lüliti, 3 pistikupesa, radiaator koos paigaldusega)	tk	1		
Vaheseina lammutustööd	m ²	4,6		
Uus uks koos paigaldusega (600mm)	tk	1		
Ukse kinniehitamine (600mm)	tk	1		
Uus aknalaud 1,35jm	tk	1		
Duššiegi Ceresit koos paigaldamisega	tk	1		
Valamu ja valamusegi Ceresit koos paigaldamisega	tk	1		
WC pott Ceresit koos paigaldamisega	tk	1		
Muud torutööd	tk	1		
Kokku				0

Korter nr. 3

Koridor	Ühik	Maht	Hind	Summa
Vannituba				
Seinte katmine kipsiga	m ²	21,0		
Vaheseina lammutustööd	m ²	4,6		
Lae katmine kipsiga	m ²	4,2		
Hüdroisolatsioon	m ²	25,2		
Põranda ehitus, vana põranda lammutamine, tasandustööd ja kallete andmine, plaatimistööd	m ²	4,2		
Seinte plaatimistööd	m ²	21,0		
Lae maalritööd	m ²	4,2		
Elektritööd	tk	1		
Ukse kinniehitamine	tk	1		
Muud torutööd	tk	1		
Kokku				0