

2. Kergliiklustee ehitusmahud

Makseartikli nr.			43002a	43002b	40501	30501	30101	30402a	90201	30402b	30701	45001
PK+			Tihe asfaltbetoon AC 8 surf	Tihe asfaltbetoon AC 8 surf (sõidutee ääre ülekate)	Settekivikillusti- kust alus opt segu nr 4, 0/31,5	Dreenkiht kruus/kruusliiv f>2 m/ööp	Kasvupinnase koorimine	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, kruus/kruusliiv f >0,5 m/ööp	Muru kasvualuse rajamine ja külv (ja/või haljastuse taastamine)	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, f >0,5 m/ööp (settekivikillustik fr 32/64 kraavi täiteks)	Geotekstiil, eraldav II kl	Betonist äärekivi Lx300x150
			H=5cm	H=5cm	H=15cm	H=30cm	Hkesk=40cm	H=10cm				
			m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ²	m ³	m ²
0+00	-	1+00	255	-	325	365	154	48	200	-	-	-
1+00	-	2+00	275	-	345	385	150	33	217	-	-	-
2+00	-	3+00	242	-	312	352	168	91	194	-	-	-
3+00	-	4+00	250	-	320	360	165	80	200	-	-	-
4+00	-	5+00	241	-	311	351	164	75	193	-	-	-
5+00	-	6+00	241	-	311	351	161	68	193	-	-	-
6+00	-	7+30	314	-	380	417	162	86	259	-	-	12
7+30	-	8+30	217	-	249	267	186	136	118	25	189	113
8+30	-	9+00	191	20	226	246	104	64	227	-	-	49
9+00	-	10+00	250	98	285	305	165	2	179	-	-	16
10+00	-	11+00	210	100	245	265	119	11	91	-	-	100
11+00	-	12+00	232	100	267	287	132	16	84	-	-	22
12+00	-	13+00	250	100	285	305	144	1	100	-	-	-
13+00	-	14+00	234	84	269	289	120	11	182	-	-	-
14+00	-	15+00	250	-	293	317	155	46	200	-	-	-
15+00	-	16+00	250	-	320	360	161	56	200	-	-	-
16+00	-	17+00	250	-	320	360	164	55	200	-	-	-
17+00	-	18+00	238	-	308	348	158	49	190	-	-	-
18+00	-	18+85	85	-	155	195	198	88	216	-	-	-
KOKKU			4 475	502	5 525	6 126	2 931	1 015	3 442	25	189	312